

Devis technique
PARC
Productions de L'Instable

Description	Spectacle de théâtre de création dans le moment présent de 55 à 80 minutes comprenant exploration scénique des artistes.
Horaire suggéré	10h-13h Prémontage de 4h (2 tech + 1 DT) 11h Arrivée équipe PARC (déload) 13h-14h dîner 14h-17h focus + décor (2 tech + 1 DT) 17h-19h programmation lx + installation son 20h show 21h15 : Possibilité de discussion avec le public 21h30 - 23h30 Démontage
Scénographie	Le spectacle vient avec la direction technique pour les éclairages Équipements fournis par le producteur: 7 modules en bois Équipements fournis par le diffuseur: praticables selon la quantité disponible SPÉCIFICITÉS: La scénographie change à chaque représentation. Les éclairages font partie de la mise en scène, ils s'adaptent au jeu improvisé des acteurs.
Main-d'œuvre requise (Diffuseur)	Pour le montage: 2 techniciens + 1 DT de salle Pour la représentation: DT au son (Ajustement du volume au besoin. Aucun cue) Pour le démontage: 2 techniciens
Main d'œuvre fournie (Producteur)	DT (aussi responsable des éclairages)
Besoins scéniques	Dimensions du décor: variable d'une présentation à l'autre Plancher spécifique: non Habillage spécifique: non
Besoins techniques	Pour le son: 1 entrée stéréo (2 DI) 4 moniteurs (chaque coin de la scène) Pour l'éclairage (aussi adaptable aux matériel disponible): 1 console d'éclairage 48 dimmers 1 machine à fumée 8 booms de 12' 8 floorbases 20 lekos 18 fresnels 32 PAR
Loges	Nombre de loges: idéalement 2 Accès à une douche: Apprécié, mais pas obligatoire